



Planverfasser ...
witt-architecture
Ohlenkamp 10
27383 Scheeßel- Wittkopsbostel

Tel.: 04263 / 675 93 24
Fax: 04263 / 675 93 25

info@witt-architecture.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

wa1827

DACHGESCHOSSAUSBAU Kita "Alte Post" Lauenbrück

Bauvorhaben

DACHGESCHOSSAUSBAU Kita "Alte Post" i...

Bahnhofstraße 53

27389 Lauenbrück

-

Leistung (LV)

02

Trockenbauarbeiten

Ausführungsbeginn

siehe Bauzeitenplan

Ausführungsende

siehe Bauzeitenplan

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

siehe Beiblatt 211

Abgabezeit

siehe Beiblatt 211

Abgabeort

siehe Beiblatt 211

Zuschlagsfrist

siehe Beiblatt 211

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 23

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (wa1827)
DACHGESCHOSSAUSBAU Kita "Alte Post" Lauenbrück
Leistung (LV)
02 Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben DACHGESCHOSSAUSBAU Kita "Alte Post" in Lauenb... Bahnhofstraße 53 27389 Lauenbrück		
Bauherr Samtgemeinde Fintel Berliner Straße 3 27389 Lauenbrück	Telefon Fax	Ansprechpartner: ... Herr Behrens
Planverfasser / Ausschreibung witt-architecture Ohlenkamp 10 27383 Scheeßel- Wittkopsbostel	Telefon 04263 / 675 93 24 Fax 04263 / 675 93 25 info@witt-architecture.de	Ansprechpartner: ... Frau Bianca Witt
Bauleitung wie Entwurfsverfasser	Telefon Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung siehe Beiblatt 211		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@witt-architecture.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | 0,10 % |
| - anteiliges Bauwasser | 0,30 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,30 % |

Abzüge Brutto

- | | |
|----------------------------|---|
| - Bauleistungsversicherung | - |
|----------------------------|---|

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkungen	5
01	Titel	Decken	8
02	Titel	Leichtbauwände und Verkleidungen	16
03	Titel	Trockenestrichboden	20
04	Titel	Außervertragliche Arbeiten	22
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	23

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkungen		
Die Samtgemeinde Fintel plant den Ausbau des Dachgeschosses bei der bestehenden Klindertagesstätte "Alte Post" in der Bahnhofstraße in Lauenbrück auszubauen. Dieser soll ab Anfang August 2019 in den Betrieb übergehen. Der Betrieb im Erdgeschoss soll weiter erhalten bleiben. Bei den großen Durchbruch- und Abbrucharbeiten werden die Kinder an anderer Stelle untergebracht, bzw. Ferien genutzt, um beide Abläufe so weit wie möglich ungestört zu gewährleisten. Für die Handwerker steht ein separater Zugang und Lagerbereich auf der Nordwestseite des Gebäudes zur Verfügung. Hier wird auch eine Abortanlage aufgestellt. Der genaue Zeitablauf ist dem beigefügten Bauzeitenplan zu entnehmen. Aufgrund des begrenzten Zeitfensters sind die anvisierten Ausführungszeiten zwingend einzuhalten. Sollten Sie während der Angebotsphase bereits Bedenken bzgl. der anvisierten Zeiten haben, ist dies bitte mit der Angebotsabgabe mitzuteilen! Der Ausbau erfolgt im Dachgeschoss und in einem kleinen Teil des Erdgeschosses. Hierbei ist ein Treppenloch zu erstellen, eine neue Stahlbetontreppe einzubauen und 5 Fensteröffnungen herzustellen. Die Nebeneingangstür ist bereits verbreitert worden und dient als Baustelleneingang. Eine vor die Fassade gesetzte Stahlterasse dient als zweiter Fluchtweg. Das große Fensterelement auf der Nordwestseite soll ebenfalls als Anleiterstelle dienen. Der Dachgeschossausbau erfolgt mittels Trockenbauelementen. Ein Sanitärtrakt soll ebenfalls im Dachgeschoss untergebracht werden. Die Ausstattungen sollen dem Erdgeschoss angepasst werden. Es wird während der Bauausführung viel Wert auf Sauberkeit gelegt. Die Baustelle ist täglich zu säubern und der Bauschutt und Materialreste fachgerecht auf eigene Kosten inkl. Nachweis zu entsorgen. Bitte gehen Sie vorsichtig mit den angrenzenden Bestandsbereichen um. Es sind keinerlei Arbeiten im Bereich der Flure eingeplant. Die Ausschreibung ist vom Auftragnehmer gewissenhaft zu überprüfen. Sollten während der Angebotserstellung Bedenken gegenüber den ausgeschriebenen Positionen entstehen, sind diese vor Angebotsabgabe der Vergabestelle mitzuteilen. Werden bei den auszuführenden Arbeiten Fremdfirmen		

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkungen		
herangezogen, sind diese vor Vertragsvergabe schriftlich mitzuteilen. Vertragsgrundlage: die zur Zeit gültige VOB Teil B+C, sämtliche dem Gewerk angehörigen DIN- Normen, bautechnischen Bestimmungen und ZTV! Es wird ein Gewährleistungszeitraum von 4 Jahren vereinbart. Sicherheitserfüllungen und Beteiligung bei den Nebenkosten siehe Seite 3 unter sonstige Vereinbarungen! Für Gewerke, welche statische und abdichtungstechnische Bauleistungen zu erbringen haben, ist eine Fachunternehmererklärung bei der Schlußrechnung mit beizulegen. Ohne diese Erklärung kann die Rechnung nicht beglichen werden! Des weiteren sind allen Rechnungen nachvollziehbare Aufmaße beizufügen! Ohne Aufmaß keine Zahlungsfreigabe! Baustrom und Bauwasser sind vor Ort vorhanden.		
ZTV Allgemeine zusätzliche technische Vertragsbedingungen 1. Angebotsunterlagen Das Leistungsverzeichnis ist vollständig anzubieten. Unvollständige Angebote können von der Wertung ausgeschlossen werden. Die komplette technische Bearbeitung des Projekts für das Gewerk ist in den Einheitspreisen enthalten. Wird in den Angebotsunterlagen kein alternatives Fabrikat durch den Bieter angegeben, gelten die in der Ausschreibung vorgeschlagenen Fabrikate und Typen als angeboten. Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachliche Ausführbarkeit und Eignung für den vorhergesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Dies gilt auch besonders im Hinblick auf die vorgesehene Verbindungen mit dem Bauwerk und die zu erwartenden Beanspruchungen. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden grundsätzlich nicht anerkannt. 2. Lage und Beschaffenheit der Baustelle Die Baustelle befindet sich in der Straße "Bahnhofstraße 53" in 27389 Lauenbrück. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die Lage		

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten
ZTV		
und Beschaffenheit der Baustelle, insbesondere über die Anlieferungssituation vor Ort selbst zu informieren und etwaige Unklarheiten durch Rücksprache mit den Architekten zu beseitigen. Verschleißbare Lager- und Unterkunftsmöglichkeiten stehen nicht in dem Gebäude zur Verfügung. Eine Abortanlage wird über das Gewerk Abbruch- und Maurerarbeiten zur Verfügung gestellt. 3. Baustrom, Bauwasser und Gerüste Baustrom und Bauwasser sind vor Ort vorhanden. 4. Sauberkeit und Abfallbeseitigung Die Arbeitsbereiche sind sauber zu halten. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, bei der Ausführung seiner Leistungen anfallenden Bauschutt und sonstige Bauabfälle nach Ablauf des Arbeitstages einzusammeln und in eigene Abfallcontainer zu entsorgen. Kommt ein AN der Aufforderung zur Abfallbeseitigung, trotz einmaliger Aufforderung nicht nach, so ist die Bauleitung berechtigt auch ohne weitere Aufforderungen die entsprechenden Maßnahmen durch eine andere Firma durchführen zu lassen. Die entsprechenden Kosten werden vom Guthaben der Schlussrechnung abgezogen. Die Aufteilung der Kosten auf die Verursacher erfolgt durch die Bauleitung nach billigem Ermessen. 5. Ausführungsunterlagen Dem Auftragnehmer werden Ausführungszeichnungen der Architekten und Fachingenieure kostenlos in 1-facher Ausfertigung zur Verfügung gestellt. In Übereinstimmung mit dem Terminplan hat der Auftragnehmer rechtzeitig alle für die Ausführung seiner Arbeiten notwendigen Unterlagen, Zeichnungen, Berechnungen usw. schriftlich anzufordern. Vom Auftragnehmer zu fertigende Unterlagen sind spätestens 3 Wochen vor Ausführung der betreffenden Bauleistung in 2-facher Ausführung vorzulegen. Nur mit Prüf- bzw. Sichtvermerk versehene Unterlagen sind vertragsgemäß.		

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Decken			
	Hinweis Dämmebene und Deckenbeplankung Der vorhandene Dachstuhl weist eine Sparrenebene von 16 cm auf. Diese ist bereits mit Dämmung versehen und mit einer Dampfsperrfolie provisorisch verschlossen. Im Zuge der weiteren Ausbauarbeiten ist die Dampfsperrfolie zu entfernen, die Dämmung nachzustopfen und in Teilbereichen auszubessern. Um den heutigen Dämmstandart gerecht zu werden ist eine zusätzliche Dämmlage von mindestens 3 cm erforderlich. Um den Schallschutz in den Gruppenräumen und im Bereich des Flures gewährleisten zu können wird ab einer Raumhöhe von ca. 1,75 m eine Akustikdecke eingebaut. Unterhalb wird eine Gipskartonbeplankung vorgesehen, damit die Kinder die Akustikplatten nicht entfernen, kaputt machen können. Um beide Deckenbeplankungen in einer Flucht einbauen zu können ist eine Unterkonstruktion von ca. 7cm Aufbauhöhe erforderlich. Hiervon werden weitere 3 cm als Dämmebene verwendet. Der Aufbau wird in den nachfolgenden Positionen entsprechend ausgeschrieben.			
01.1	Demontage alte Dampfsperrfolie Demontage und Entsorgung der alten Dampfsperrfolie, einschließlich Sicherung der vorhandenen Dachdämmung	275 m²	EP.....	GP
01.2	Dämmung Sparrenlage Wärmedämmschicht aus Mineralwolle WLG 035 nach DIN EN 13162 liefern und fachgerecht zwischen der Sparrenlage stumpf gestoßen einbauen. d= 16 cm, A1 Einbauort: Sparrenebene- Bestand- auszutauschende Teilbereiche nach Angabe der Bauleitung Angebotenes System:.....	50 m²	EP.....	GP
01.3	Dämmung Sparrenlag, Ergänzung Querschnitt Wärmedämmschicht aus Mineralwolle WLG 035 nach DIN EN 13162 liefern und fachgerecht zwischen nachfolgend beschriebenen Lattung einbringen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	d= 3 cm, A1			Übertrag:
	Einbauort: vor vorhandene Sparrenebene in Schalungsebene der GK- Beplanung			
	Angebotenes System:.....			
		275 m²	EP.....	GP
01.4	Dampfsperre Dampfsperre liefern und nach Herstellerangaben verlegen, einschl. Herstellung wind- und luftdichte Anschlüsse an aufgehende und begrenzende Bauteile. Seitenüberdeckung und Überlappung nach Herstellerangabe. Ausführung mit zum System zugelassenen Klebebändern und Klebmassen. Einbauort:unterhalb Sparrenlage Angebotenes System:.....			
		275 m²	EP.....	GP
01.5	Zulage Dampfsperre Kahlbalken und Stützen Zulage für die Abdichtung der Dampfsperrebene im Bereich der sichtbaren Kahlbalkenlage und Stützenanschlüsse.			
		1 Psch		GP
01.6	Beplankung Gipskarton Gipskartonbekleidung innen inkl. 7 cm Ausgleichsebene aus KVV liefern und unterhalb der vorhandenen Sparrenlage montieren. Bekleidung: GK d= 12,5 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauhöhe bis ca. 1,75 m Raumhöhe, Oberhalb wird eine Akustik- Rasterdecke eingebaut.			Übertrag:
	Abhängehöhe direkt unter der Sparrenlage			
		153 m²	EP.....	GP
01.7	Zulage Gipskarton, Dachflächenfenster Zulage zu der zuvor beschriebenen Position für das Anbringen der Gipskartonbeplankung im Bereich der geplanten neuen Dachflächenfenster.			
		1 Psch		GP
01.8	Abgehängte Akustikrasterdecke, Pagos Oris o.glw. Abgehängte Akustikdecke aus hoch verdichteten, kunsthartzgebundenen Steinwolleplatten und der dazu benötigten Metallunterkonstruktion liefern und gemäß DIN EN 13964 und nach Plan sowie Werkvorschriften fachgerecht einbauen. Montageart: Sichtschienen - Einlegemontage, im Verlauf der Dachschrägen ab einer Höhe von ca. 1,50 m einbauen. Die Abhängehöhe ist aufgrund der Schallabsorbtion in ca. 20 cm auszuführen. Akustikdeckenplatten - Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG o.glw. Fabrikat: Rockfonw o.glw. Typ: Pagos Oris o.glw. Euroklasse: A1 nach DIN EN 13501-1 Sichtseite: weiß Lichtreflexionsgrad: Y = 85 %, gemäß ISO 7724-2 Rückseite: natürliche Vlieskaschierung Plattenformat (L x B): 625 x 625 mm Plattendicke: 15 mm Kantenausbildung: A15 / A24 Schallabsorptionsgrade f in Hz Hz 125 250 500 1000 2000 4000 aw Klasse αp (15/200*) 0,40 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 0,80 B * Plattendicke/Konstruktionshöhe in mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbau: Dachgeschoss Flur, Sanitärraum			Übertrag:
	Angebotenes System:.....			
		82 m²	EP.....	GP
01.9	Randanschluß Wandanschluß passend zum zuvorbeschriebenen abgehängten Deckensystem, sichtbares Metallsystem mit L- förmigen Wandwinkel, Abmessungen ca. 2,5/2,0 cm, sichtbare Seite ca. 2,0 cm, weiße Oberflächenbeschichtung, Standartdeckausbildung der Profile in den Ecken stumpf gestoßen. Nur bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmaterialien, nicht brennbar. Bauseitiger Untergrund: Mauerwerk und Leichtbauwände			
	Angebotenes System:.....			
		45 m	EP.....	GP
01.10	Zulage Randanschluss Zulage für die Ausführung der Randanschlusswinkel im Bereich der Kehlbalkenlage.			
		1 Psch		GP
01.11	Akustikdecke, Blanka Activity o.glw. Zulage zu der zuvor beschriebenen Position für das Anbringen der Akustikdecke im Bereich der geplanten neuen Dachflächenfenster. Lieferung und Montage des Akustikdeckensystems Rockfon Blanka Activity B 40 mm, bestehend aus Akustikdeckenplatten Rockfon Blanka Activity B 40 mm und dazugehörigem Kleber. Untergrund - Gipskartondecke			
	1. Bestandteil: Akustikdeckenplatten Fabrikat: ROCKFON Typ: Blanka Activity Plattendicke [mm]: 40 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten																												
01	Titel	Decken																												
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)																										
	Übertrag:																													
	Modulabmessungen: 600 x 600 mm, 1.200 x 600 mm Kantenausbildung: B, gefast Die Akustikdeckenplatte Rockfon Blanka Activity besteht aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das "RAL-Gütezeichen Mineralwolle" sichergestellt. Rockfon Blanka verfügt über eine sehr matte, glatte, superweiße Oberfläche mit hoher optischer Integrität bei nahezu 100%iger akustischer Transparenz. Ihre hohe Lichtreflexion und Lichtdiffusion kann zu Energieeinsparungen und hellen und komfortablen Innenräumen beitragen. Die glatte, richtungsungebundene Oberfläche reduziert die Montagezeit, und die antistatische Oberfläche hält Baustellenstaub stand. Die Akustikdeckenplatten verfügen über die CE-Kennzeichnung und entsprechen den Anforderungen der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und des Rates). Darüber hinaus gewährleisten die Akustikdeckenplatten mindestens folgende funktionelle Eigenschaften: <table><tr><td>Sichtseite:</td><td>Akustikvlies mit akustisch transparenter</td></tr><tr><td>Farbbeschichtung</td><td></td></tr><tr><td>Farbe:</td><td>Matte, superweiße Farbbeschichtung</td></tr><tr><td>Weißegrad:</td><td>L-Wert = 94,5</td></tr><tr><td>Lichtreflexionsgrad:</td><td>87 %, gemäß ISO 7724-2</td></tr><tr><td>Lichtdiffusion:</td><td>> 99 %</td></tr><tr><td>Reinigungsfähigkeit:</td><td>Antistatische Oberfläche zu</td></tr><tr><td>reinigen:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- mit weicher Bürste oder Staubsauger</td></tr><tr><td></td><td>- mit feuchten Tuch oder Schwamm</td></tr><tr><td>Nassabriebbeständigkeit:</td><td>Klasse 1</td></tr><tr><td>Rückseite:</td><td>abriebminderndes Vlies</td></tr><tr><td>Brandverhalten:</td><td>Euroklasse A1 gem. DIN EN 13501-1</td></tr></table>				Sichtseite:	Akustikvlies mit akustisch transparenter	Farbbeschichtung		Farbe:	Matte, superweiße Farbbeschichtung	Weißegrad:	L-Wert = 94,5	Lichtreflexionsgrad:	87 %, gemäß ISO 7724-2	Lichtdiffusion:	> 99 %	Reinigungsfähigkeit:	Antistatische Oberfläche zu	reinigen:			- mit weicher Bürste oder Staubsauger		- mit feuchten Tuch oder Schwamm	Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 1	Rückseite:	abriebminderndes Vlies	Brandverhalten:	Euroklasse A1 gem. DIN EN 13501-1
Sichtseite:	Akustikvlies mit akustisch transparenter																													
Farbbeschichtung																														
Farbe:	Matte, superweiße Farbbeschichtung																													
Weißegrad:	L-Wert = 94,5																													
Lichtreflexionsgrad:	87 %, gemäß ISO 7724-2																													
Lichtdiffusion:	> 99 %																													
Reinigungsfähigkeit:	Antistatische Oberfläche zu																													
reinigen:																														
	- mit weicher Bürste oder Staubsauger																													
	- mit feuchten Tuch oder Schwamm																													
Nassabriebbeständigkeit:	Klasse 1																													
Rückseite:	abriebminderndes Vlies																													
Brandverhalten:	Euroklasse A1 gem. DIN EN 13501-1																													
	Übertrag:																													

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Biegezugfestigkeitsklasse:	1/C/0N		
	Feuchtigkeitsbeständigkeit:	100% RH, bei 0 – 40 °C		
	Wohngesundheit:	Nachweis der besonderen Umweltfreundlichkeit durch - Danish Indoor Climate Label		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bieter schriftlich nachzuweisen.			Übertrag:
	Angebotenes System:.....			
		45 m	EP.....	GP
Summe Titel 01			Decken, Netto:	

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Leichtbauwände und Verkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Leichtbauwände und Verkleidungen			
	Hinweis Trockenbau- Wandsystem Hinweis Trockenbau- Wandsystem Nachfolgend werden Trockenbauarbeiten gemäß den Systemen der Firma KNAUF ausgeschrieben. Gern können andere Systeme angeboten werden, welche die gleiche Qualität und Güte vorweisen. Ein entsprechender Nachweis ist bei Beauftragung vorzulegen.			
02.1	Leichtbauwand, d= 12,5 cm Nichttragende Metallständerwand gemäß Knauf W112 o.glw. wie nachfolgend beschrieben liefern und aufbauen: Die Wände sind bis unter die Dachschrägen zu führen. Das Ausbilden von Dreiecken, dem Schrägenverlauf angepasst, ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet! Maximale Wandhöhe ca. 3,60 m, Achsabstand Ständer max. 62,5 cm CW75- Profil innenliegende Schallschutzmatte d= mind. 6 cm (mind. 46 dB) beidseitig 2-fach beplankt mit Knauf- Bauplatte o.glw. 1,25 cm je Platte Gesamstärke Wand 12,5 cm. Die Anschlüsse an die angrenzenden Bauteile als starrer Anschluß. Die erste Plattenlage ist zu verspachteln, da in Teilbereichen F-30 gefordert ist. Dies ist in dieser Position mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Die Spachtelung der zweiten Lage erfolgt durch das Gewerk Malerarbeiten. gesamte neue Trennwände im Dachgeschoss			
		190 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Leichtbauwände und Verkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	Zulage Feuchtraumplatte Zulage zuvor beschriebener Position für die Verwendung von Feuchtraumplatten. gesamte neue Trennwände WC- Bereich			
		36 m²	EP.....	GP
02.3	Leichtbauwand, d= 7,5 cm Nichttragende Metallständerwand gemäß Knauf W111 o.glw. wie nachfolgend beschrieben liefern und aufbauen: Die Wände sind bis unter die Dachschrägen zu führen. Maximale Wandhöhe ca. 1,0 m, Achsabstand Ständer max. 62,5 cm CW50- Profil innenliegende Schallschutzmatte d= mind. 4 cm einseitig 2-fach beplankt mit Knauf- Bauplatte o.glw. 1,25 cm je Platte Gesamstärke Wand 7,5 cm. Auf der nichtbeplankten Seite ist die Schallschutzdämmung gegen verrutschen zu sichern. Die Anschlüsse an die angrenzenden Bauteile als starrer Anschluß. gesamte neue Abseitenwände im Dachgeschoss			
		56 m²	EP.....	GP
02.4	Türöffnungen herstellen Türöffnung in zuvor beschriebener Leichtbauwand mit Türpfosten aus UA- Profilen, inkl. aller erforderlichen Türpfostenwinkel- Profilen / verstärkten Profilen bei Wandhöhen größer 2,60 m und schweren Türblättern liefern und herstellen. Tür Baurichtmaß: 1,00 m x 2,00 m, Wanddicke 12,5 cm			
		4 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Leichtbauwände und Verkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.5	Öffnungen für Türelemente herstellen wie zuvor beschrieben, jedoch für eine größere Türöffnung: Tür Baurichtmaß: 2,00 m x 2,00 m, Wanddicke 12,5 cm	2 Stk	EP.....	GP
02.6	Fensteröffnungen herstellen Wie zuvor beschrieben, jedoch für Fensteröffnungen Baurichtmaß: 0,65 m x 0,65 m, Wanddicke 12,5 cm	2 Stk	EP.....	GP
02.7	F- 30 Verkleidung Holzstützen Vorhandene Holzstützen mit einer 1,25 cm F-30 Feuerschutzplatte KNAUF Piano o.glw. nach Herstelleranlagen verkleiden, einschließlich Schließen der Stoßfugen und Füllen der Fugen der Befestigungsmittel. Die Verfübung der Brandschutzbauteile erfolgt nicht über das Gewerk Malerarbeiten! Abmessung Holzstützen: 12 cm x 12 cm Einzellänge ca. 2,30 m	28,5 m	EP.....	GP
02.8	F- 30 Verkleidung Kehlbalkenlage Vorhandene Kehlbalkenlage mit einer 1,25 cm F-30 Feuerschutzplatte KNAUF Piano o.glw. nach Herstellerangaben verkleiden, einschließlich Schließen der Stoßfugen und Füllen der Fugen der Befestigungsmittel. Die Verfübung der Brandschutzbauteile erfolgt nicht über das Gewerk Malerarbeiten! Abmessung Kehlbalkenlage: 8 cm x 14 cm, Pro Zange, Zangenpaarbreite ca. 30 cm Einzellänge 1: ca. 5,90 m Einzellänge 2: ca. 4,20 m	75 m	EP.....	GP
02.9	F- 30 Verkleidung Mittelpfetten Vorhandene Mittelpfetten mit einer 1,25 cm F-30 Feuerschutzplatte KNAUF Piano o.glw. nach Herstelleranlagen verkleiden, einschließlich Schließen der Stoßfugen und Füllen der Fugen der Befestigungsmittel. Die Verfübung der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Leichtbauwände und Verkleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Brandschutzbauteile erfolgt nicht über das Gewerk Malerarbeiten!			Übertrag:
	Abmessung Kehlbalken: 16 cm x 22 cm			
		65 m	EP.....	GP
Summe Titel 02		Leichtbauwände und Verkleidungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenestrichboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Trockenestrichboden			
	Hinweis Trockenbau- Bodensystem Hinweis Trockenbau- Bodensystem Nachfolgend werden Trockenbauarbeiten gemäß den Systemen der Firma KNAUF ausgeschrieben. Gern können andere Systeme angeboten werden, welche die gleiche Qualität und Güte vorweisen. Ein entsprechender Nachweis ist bei Beauftragung vorzulegen. !!! ACHTUNG !!! Das maximale Flächengewicht darf 60 Kg/ m² nicht überschreiten! Das Anarbeiten im Bereich der Türen und Laibungen ist in den nachfolgenden Positionen mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!			
03.1	Betondecke reinigen Vorhandene Betondecke von Staub, groben Verschmutzungen und losen Teilen besenrein abkehren.	188 m²	EP.....	GP
03.2	Randdämmstreifen Minralwolle- Randdämmstreifen vor Einbau der nachfolgend beschriebenen Positionen an den aufgehenden Bauteilen liefern und nach Herstellerangaben einbauen.	158 m	EP.....	GP
03.3	F441.de EPO-Leicht Leichtausgleichmörtel aus 2K-Epoxidharz Ausgleichen des Untergrundes aus Stahlbeton, bei Gefälleabweichung/ vorhandenen Rohren/ Kabeln/ zum Höhenausgleich, durch Ausgleichsschicht aus 2K-Epoxidharz gebundenem Leichtausgleichmörtel, wasserfrei, Rohdichte 200 kg/m³, begebar nach 24 Stunden, Dicke in mm 70. Produkt: Knauf EPO-Leicht o.glw. (angebotenes Fabrikat)	75 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenestrichboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.4	Mehrstärke 1cm Kosten für 1 cm Mehrstärke für die zuvor beschriebene Ausgleichsschicht.	188 m²	EP.....	GP
03.5	F 126.de Abdeckplatte Vidiwall 1 Mann 10 Abdeckplatte / Gipsfaserplatten auf zuvor beschriebener Ausgleichsschicht liefern und nach Herstellerangaben einbauen.. Ausführung gemäß Knauf Detailblatt F12.de. Erzeugnis/System: Knauf Vidiwall 1 Mann 10 o.glw. (angebotenes Fabrikat)	188 m²	EP.....	GP
03.6	F126.de Fertigteilestrich aus Gipsfaserplatten Brio 18 mm Fertigteilestrich aus monolithischen Gipsfaserplatten mit Stufenfalz 35 mm, Nennstärke 18 mm, auf Betondecke ohne Fußbodenheizung, mit Ausgleichsschicht. Brandverhalten Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1. Zur Aufnahme von ..., stuhlrollenfest*. Ausführung gemäß Knauf Detailblatt F12.de. Erzeugnis/System: Knauf Fertigteilestrich Brio 18 o.glw. (angebotenes Fabrikat)	188 m²	EP.....	GP
Summe Titel 03		Trockenestrichboden, Netto:		

Leistungsverzeichnis

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02	LV	Trockenbauarbeiten			
04	Titel	Außervertragliche Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 Titel Außervertragliche Arbeiten					
Vorbemerkungen Anfallende Stundenlohnzettel sind der Bauleitung täglich zur Unterschrift vorzulegen! Gerne können diese als Fax oder Mail eingereicht werden. Zu spät eingereichte und nicht von der Bauleitung gegengezeichnete Stundenlohnzettel werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt! Das Material ist ebenfalls entsprechend nachzuweisen!					
04.1	Stundenlohn einer Hilfskraft Stundenlohnarbeiten einer Hilfskraft auf Nachweis gegenüber der Bauleitung.				
			10 Stk	EP.....	GP
04.2	Stundenlohn einer Fachkraft Stundenlohnarbeiten einer Fachkraft auf Nachweis gegenüber der Bauleitung				
			10 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 04					
			Außervertragliche Arbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

DACHGESCHOSSAUSBAUKita "Alte Post" Lauenbrück (wa1827)

02 LV Trockenbauarbeiten				
Nr.	Bezeichnung			Gesamt in EUR
01	Titel	Decken	8	
02	Titel	Leichtbauwände und Verkleidungen	16	
03	Titel	Trockenestrichboden	20	
04	Titel	Außervertragliche Arbeiten	22	
Summe LV 02 Trockenbauarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				